

Ogłoszenie

Numer

2025-16109-225285

Id

225285

Powstaje w kontekście naboru

FENX.02.05-IW.01-001/23 - Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł

„Wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu”
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu”

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do Zapytania

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2025-04-17

1. Załączniki w wersji edytowalnej
2. Załącznik 5a - Projekt Staszica
3. Załącznik 5b - Projekt Modłowa
4. Załącznik 5c - Projekt Cieszkowskiego DUW1
5. Załącznik 5c - Projekt Cieszkowskiego DUW2
6. Załącznik 5c- Projekt Cieszkowskiego Starosta
7. Zapytanie ofertowe Staszica, Modłowa i Cieszkowskiego w Bolesławcu

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2025-04-17

Data ostatniej zmiany

2025-04-17

Termin składania ofert**Planowany termin podpisania umowy**

2025-05-08

2025-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu
Sp. z o.o.
ul. Łasicka 17
59-700 Bolesławiec
NIP: 6120004423

Osoby do kontaktu

Agnieszka Turowska
tel.: 75 734 10 20
e-mail: a.turowska@pwik.boleslawiec.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wymiana sieci wodociągowej ul. Staszica i ul. Modłowa

Budżet części 1

200000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu.

Zamówienie składa się z dwóch oddzielnych części:

CZĘŚĆ I: Wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu.

CZĘŚĆ II: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu.

OFERENT SKŁADA OFERTĘ NA JEDNĄ DOWOLNĄ CZĘŚĆ LUB NA DWIE CZĘŚCI

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części, z zastrzeżeniem, iż zakres oferty częściowej będzie obejmował co najmniej jedną z dwóch części powyższego zakresu. Każda z części będzie podlegać osobnej ocenie. Składana oferta musi dotyczyć pełnej zawartości wybranej/wybranych części I i/lub II.

Realizacja każdej części I i II musi być zrealizowana zgodnie zapisami niniejszego zapytania ofertowego, w tym z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w udostępnionej dokumentacji projektowo-technicznej dla przedmiotowego zamówienia, stanowiący Załączniki nr 5a, 5b, 5c do niniejszego postępowania, znajdujący się pod linkiem: <https://pwik.dolinabobru.eu/bip/zapytanie-o-cene/40>

CZĘŚĆ I – Zakres i wymagania

Wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu.

1.☒ Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Stanisława Staszica w Bolesławcu obejmuje:

☒ Wymianę sieci wodociągowej z rur azbestocementowych DN100mm na PE125x7,4mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Stanisława Staszica w Bolesławcu: od węzła W1 do węzła W2, L=71,98m wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN100mm (węzeł W1) i zabudową zasuwy odcinającej DN100 w węźle W1 oraz z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych PE125 oraz PCV110 (węzeł W2) i zabudową 2 zasuw odcinających DN100 w węźle W2;

☒ Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej;

☒ Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych lub słupach wraz

z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną;

☒ Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz właścicieli działek prywatnych;

☒ Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej;

☒ Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

☒ Sporządzenie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót

2. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Modłowej w Bolesławcu obejmuje:

- ☒ Wymianę sieci wodociągowej z rur azbestocementowych DN80mm na PE125x7,4mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Modłowej w Bolesławcu o długości L=172,21m wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN150mm (węzeł W1) i zabudową zasuwy odcinającej DN100 w węźle W1;
- ☒ Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej;
- ☒ Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych lub słupach wraz z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną;
- ☒ Wykonanie zabudowy dwóch hydrantów nadziemnych technologicznych
- ☒ Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz właścicieli działek prywatnych;
- ☒ Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej;
- ☒ Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- ☒ Sporządzenie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót.

Szczegółowy opis CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia został zawarty w projektach zagospodarowania terenu stanowiące Załączniki nr 5a i 5b do Zapytania.

Ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną, wymogi Zamawiającego, obowiązujące przepisy i normy.

Szczegółowe obowiązki Stron w przedmiocie realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ II – Zakres i wymagania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego obejmuje:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W1 do węzła W2 z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych PE400mm oraz PE315mm, L=46,0m,
- przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W3 do węzła W6 z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych PE315mm oraz PE160, L=520,0m,
- przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN100mm na PE110 6,6mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W5 do węzła W9 z wpięciem do projektowanej sieci wodociągowej PE315, L=30,2m,
- przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Modłowej w Bolesławcu od węzła W6 do węzła W8

z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej stalowej DN300mm, L=166,0m,

- ☒ wykonanie wpięcia projektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurociągów,
- ☒ przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej,
- ☒ oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych lub słupach wraz z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną,
- ☒ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz właścicieli działek prywatnych,
- ☒ wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej,
- ☒ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- ☒ sporządzenie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót.

Szczegółowy opis CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia został zawarty w projektach zagospodarowania terenu stanowiący Załączniki nr 5c do Zapytania.

Ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną, wymogi Zamawiającego, obowiązujące przepisy i normy.

Szczegółowe obowiązki Stron w przedmiocie realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało również opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

<https://pwik.dolinabobru.eu/bip/zapytanie-o-cene>

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

bolesławiecki

Gmina

Bolesławiec

Miejscowość

Bolesławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości 200 000 zł brutto każda; (jeżeli Wykonawca składa oferty na obie części to należy wykazać doświadczenie łącznie);

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:

- a) ☒ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- b) ☒ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium osobno na każdą z części zawartych w ofercie w wysokości:

- a) Na CZĘŚĆ I: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł)
- b) Na CZĘŚĆ II: 15 000 zł (słownie; piętnaście tysięcy 00/100 zł)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2024 poz. 419).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Millennium SA: nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864

4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) kwotę gwarancji,
- c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia”.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci papierowej lub elektronicznej.

9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 2

Tytuł części 2

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ
Roboty budowlane
Podkategoria
Roboty budowlane

Opis

CZĘŚĆ II - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu– Zakres i wymagania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszkowskiego obejmuje:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

–☒ przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W1 do węzła W2 z wpięciem do istniejących

sieci wodociągowych PE400mm oraz PE315mm, L=46,0m,

– przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W3 do węzła W6 z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych PE315mm oraz PE160, L=520,0m,

– przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN100mm na PE110 6,6mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu od węzła W5 do węzła W9 z wpięciem do projektowanej sieci wodociągowej PE315, L=30,2m,

– przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych DN300mm na PE315 18,7mm (PE100 SDR17, PN10) w ul. Modłowej w Bolesławcu od węzła W6 do węzła W8

z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej stalowej DN300mm, L=166,0m,

– wykonanie wpięcia projektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurociągów,

– przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej,

– oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych lub słupach wraz

z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną,

– odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz właścicieli działek prywatnych,

– wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej,

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

– sporządzenie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót.

Szczegółowy opis CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia został zawarty w projektach zagospodarowania terenu stanowiący Załącznik nr 5c do Zapytania.

Ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną, wymogi Zamawiającego, obowiązujące przepisy i normy.

Szczegółowe obowiązki Stron w przedmiocie realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

Miejsca realizacji

adres

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu”

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

bolesławiecki

Gmina

Bolesławiec

Miejscowość

Bolesławiec

Kryteria oceny do części 2**Czy kryterium cenowe?**

TAK

Opis

cena 100%

Podsumowanie**Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem**

-> 2025-04-17 - data opublikowania

-> 2025-05-08 - termin składania ofert

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Wymiana pozostałych odcinków sieci wodociągowej z azbestocementu w ul. Staszica i ul. Modłowej w Bolesławcu”

-> **2025-05** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.